

MAISON NEEL

Réaménagement de la maison NEEL
Rue de Ranspach
68470 HUSSEREN-WESSERLING

MAITRE D'OUVRAGE:

Communauté de
Communes de Saint-Amarin
70, rue Charles de Gaulle
68550 SAINT-AMARIN

D.P.G.F.
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

03 – COUVERTURE / ZINGUERIE

Entreprise :
(Cachet)

Date : **13 Novembre 2018**
Modification n°1 le : **06 Septembre 2019**

| | | |
|---------------------|--|--------------------------------------|
| ARCHITECTE : | Stéphane HERRGOTT Architecte DPLG 9, quai de Rotterdam ☎ 03.89.42.43.79 | 68110 ILLZACH Fax 03.89.43.17.43 |
| ECONOMISTE : | B.E. DENIS EURL 5, rue Victor Schoelcher ☎ 03.89.33.18.80 | 68200 MULHOUSE Fax 03.89.33.18.81 |

MAISON NEEL - Réaménagement de la maison NEEL
Rue de Ranspach 68470 HUSSEREN-WESSERLING

Communauté de Communes de Saint-Amarin

70, rue Charles de Gaulle

68550 saint-amarin

Tel: 03.89.82.60.01

E-mail : cc-stamarin@cc-stamarin.fr

Fax: 03.89.38.23.14

Stéphane HERRGOTT Architecte DPLG

9, quai de Rotterdam

68110 ILLZACH

Tel: 03.89.42.43.79

Fax: 03.89.43.17.43

BE DENIS

5, rue Victor Schoelcher

68200 MULHOUSE

Tel: 03.89.33.18.80

Fax: 03.89.33.18.81

Lot N°03 COUVERTURE / ZINGUERIE

| | U | Quantité | Prix | Montant |
|---|---|----------|------|---------|
| <p>NOTA: L'entreprise devra se rendre compte sur place des travaux à exécuter.</p> <p>Un échafaudage sera prévu au Lot 05 ECHAFAUDAGE, pour l'exécution des travaux et la protection des personnes, en extérieur.</p> <p>L'entreprise aura à sa charge les équipements de protections individuelles nécessaires pour l'exécution de ses travaux et la protection des personnes.</p> <p>Le bâtiment devant être certifié RT 2012, 3 tests d'étanchéité à l'air seront prévus, les entreprises auront à leurs charges tous les travaux nécessaires permettant à leurs ouvrages d'être étanches à l'air et devront reprendre les fuites leurs incombants.</p> <p>L'entretien régulier des installations communes de chantier sont à la charge du lot DEMOLITION/GROS-OEUVRE et comprennent : le nettoyage périodique, le renouvellement des consommables, les avances de paiement des consommations d'énergie, les réparations, etc..., mais refacturer au prorata.</p> <p>La M.O. privilégie les raccords d'étanchéité à l'air par toile, membrane, ou jupe adhésive dont la pose sera effectuée par l'intérieur</p> | | | | |

MAISON NEEL - Réaménagement de la maison NEEL
Rue de Ranspach 68470 HUSSEREN-WESSERLING

Communauté de Communes de Saint-Amarin

70, rue Charles de Gaulle

68550 saint-amarin

Tel: 03.89.82.60.01

E-mail : cc-stamarin@cc-stamarin.fr

Fax: 03.89.38.23.14

Stéphane HERRGOTT Architecte DPLG

9, quai de Rotterdam

68110 ILLZACH

Tel: 03.89.42.43.79

Fax: 03.89.43.17.43

BE DENIS

5, rue Victor Schoelcher

68200 MULHOUSE

Tel: 03.89.33.18.80

Fax: 03.89.33.18.81

Lot N°03 COUVERTURE / ZINGUERIE

| | U | Quantité | Prix | Montant |
|---|-----|----------|------|---------|
| <p>pour éviter tous risques de décollement possibles (pluie, poussières, vent,...). Seul l'application d'un mastic (type joint acrylique) est toléré pour une intervention du côté extérieur. Le recours au silicone est totalement à proscrire pour assurer ce genre d'étanchéité en façade, surtout entre un châssis et le support (PVC, brique et béton)</p> <p>L'ensemble selon plans et détails de l'Architecte</p> <p>NOTA : Les sorties de ventilations, chapeaux et raccords d'étanchéités pour la VMC seront à la charge des lots "VMC" Les sorties de ventilations, chapeaux et raccords d'étanchéités pour le sanitaire seront à la charge des lots "SANITAIRE"</p> | | | | |
| 1 DEMOLITIONS | | | | |
| 1.1 Toiture existante | | | | |
| 1.1 1 Dépose tuiles | M2 | 330,41 | | |
| 1.1 2 Dépose zinguerie | ENS | 1 | | |
| Total DEMOLITIONS | | | | |

MAISON NEEL - Réaménagement de la maison NEEL

Rue de Ranspach 68470 HUSSEREN-WESSERLING

Communauté de Communes de Saint-Amarin

70, rue Charles de Gaulle

68550 saint-amarin

Tel: 03.89.82.60.01

Fax: 03.89.38.23.14

Stéphane HERRGOTT Architecte DPLG

E-mail : cc-stamarin@cc-stamarin.fr

9, quai de Rotterdam

68110 ILLZACH

Tel: 03.89.42.43.79

Fax: 03.89.43.17.43

BE DENIS

5, rue Victor Schoelcher

68200 MULHOUSE

Tel: 03.89.33.18.80

Fax: 03.89.33.18.81

Lot N°03 COUVERTURE / ZINGUERIE

| | U | Quantité | Prix | Montant |
|---|----|----------|------|---------|
| 2 COUVERTURE TUILES | | | | |
| 2.1 COUVERTURE TUILES | | | | |
| Fourniture et pose | | | | |
| 2.1 1 Sous-toiture | M2 | 330,41 | | |
| 2.1 2 Tuiles mécaniques terre cuite sur pente 30° | M2 | 330,41 | | |
| 2.2 ACCESSOIRES | | | | |
| Fourniture et pose d'accessoires assortis | | | | |
| 2.2 1 Tuiles chatières | U | 30 | | |
| 2.2 2 Tranchis double pour arêtier | ML | 11,84 | | |
| 2.2 3 Tranchis double pour noue | ML | 11,84 | | |
| 2.2 4 Tuiles faitières | ML | 37,05 | | |
| 2.2 5 Sortie de ventilation diam. 100 | U | 2 | | |
| 2.2 6 Sortie de VMC diam. 160 | U | 2 | | |
| 2.3 ZINGUERIE | | | | |
| EVACUATION DES EAUX PLUVIALES | | | | |
| Fourniture et pose | | | | |
| 2.3 1 Gouttière zinc 1/2 ronde | ML | 63,80 | | |
| 2.3 2 Tuyaux de descente | ML | 19,80 | | |
| 2.3 3 Dauphins fonte | U | 6 | | |
| HABILLAGES | | | | |
| F. et P. d'éléments en zinc | | | | |
| 2.3 4 Noue zinc | ML | 11,84 | | |
| 2.3 5 Habillage des planches d'égouts | ML | 63,80 | | |
| 2.3 6 Habillage des planches de rives | ML | 17,80 | | |
| Total COUVERTURE TUILES | | | | |

MAISON NEEL - Réaménagement de la maison NEEL

Rue de Ranspach 68470 HUSSEREN-WESSERLING

Communauté de Communes de Saint-Amarin

70, rue Charles de Gaulle

68550 saint-amarin

Tel: 03.89.82.60.01

Fax: 03.89.38.23.14

Stéphane HERRGOTT Architecte DPLG

E-mail : cc-stamarin@cc-stamarin.fr

9, quai de Rotterdam

68110 ILLZACH

Tel: 03.89.42.43.79

Fax: 03.89.43.17.43

BE DENIS

5, rue Victor Schoelcher

68200 MULHOUSE

Tel: 03.89.33.18.80

Fax: 03.89.33.18.81

Lot N°03 COUVERTURE / ZINGUERIE

| | U | Quantité | Prix | Montant |
|---|----|----------|------|---------|
| 3 COUVERTURE ZINC | | | | |
| 3.1 COUVERTURE ZINC | | | | |
| Voligeage bois | | | | |
| 3.1 1 Voligeage bois toiture courante | M2 | 39,20 | | |
| Nappe de ventilation | | | | |
| 3.1 2 Nappe | M2 | 39,20 | | |
| Couverture zinc | | | | |
| 3.1 3 Couverture zinc | M2 | 39,20 | | |
| 3.2 ACCESSOIRES | | | | |
| Fourniture et pose d'accessoires assortis en zinc prépatiné N°14 type ANTHRA-ZINC | | | | |
| 3.2 1 Chatières | U | 4,00 | | |
| 3.2 2 Relevé zinc | ML | 11,88 | | |
| 3.2 3 Bande de rive formant solin | ML | 6,60 | | |
| 3.2 4 Habillage des planches d'égouts | ML | 11,88 | | |
| 3.3 ZINGUERIE | | | | |
| EVACUATION DES EAUX PLUVIALES | | | | |
| Fourniture et pose | | | | |
| 3.3 1 Gouttière zinc 1/2 ronde | ML | 11,88 | | |
| 3.3 2 Tuyaux de descente | ML | 4,20 | | |
| 3.3 3 Dauphins fonte | U | 1 | | |
| Total COUVERTURE ZINC | | | | |

MAISON NEEL - Réaménagement de la maison NEEL

Rue de Ranspach 68470 HUSSEREN-WESSERLING

Communauté de Communes de Saint-Amarin

70, rue Charles de Gaulle

68550 saint-amarin

Tel: 03.89.82.60.01

Fax: 03.89.38.23.14

Stéphane HERRGOTT Architecte DPLG

E-mail : cc-stamarin@cc-stamarin.fr

9, quai de Rotterdam

68110 ILLZACH

Tel: 03.89.42.43.79

Fax: 03.89.43.17.43

BE DENIS

5, rue Victor Schoelcher

68200 MULHOUSE

Tel: 03.89.33.18.80

Fax: 03.89.33.18.81

Lot N°03 COUVERTURE / ZINGUERIE

Récapitulatif

| | Montant HT | Page |
|---|------------|------|
| COUVERTURE / ZINGUERIE | | |
| 1 DEMOLITIONS | | 2 |
| 2 COUVERTURE TILES | | 3 |
| 3 COUVERTURE ZINC | | 4 |
| Total Lot N°03 COUVERTURE / ZINGUERIE en Euros | | |
| Montant HT | | |
| Montant TVA (20,00%) | | |
| Montant TTC | | |